




VAADE KIRDEST




VAADE LOODEST



VAADE EDELAST



VAADE KAGUST



Uste spetsifikatsioon		
Nimetus	VU-1	VU-2
Vaade		
Kogus	1	1
Mõõtmed	1 800 x 2 100	1 000 x 2 100
Käelisus	R	R
Leng ja raamiprofiil	Terasleng, ukseleht kaetud tsingitud lehtterasega. Pulbervärvitud, toon RAL 7015	Terasleng, ukseleht kaetud tsingitud lehtterasega. Pulbervärvitud, toon RAL 7015
Raami täide	Mineraalvill	Mineraalvill
Viimistlus	Pulbervärvitud, toon RAL 7015	Pulbervärvitud, toon RAL 7015
Ukse detailid, lukus...	Lävepakk roostevaba teras, jalaplekk roostevaba teras 400mm ukse allosas.	Lävepakk roostevaba teras, jalaplekk roostevaba teras 400mm ukse allosas.
Ukselink	Matt roostevaba teras.	Matt roostevaba teras.

Akende spetsifikatsioon	
Akna tähis	A-01
Vaade	
Kogus	5
Mõõtmed	1 100 x 600
Leng ja raam	Leng ja raam -PVC profiil
Klaas	Kahekordne klaaspakett, kirkas klaas
Viimistlus	Leng, raam RAL 7015, veeplekk pulbervärvitud RAL 7015
Link	Roostevaba mattpinnaga teras
Soojaläbivuse tegur	U<1,4W/m2K
Helipidavus, Rw	-
Tulepüsivus	-
Märkused	Aken avatav kaldasendis.

MÄRKUSED:  
1) Sidumine absoluutkõrgustega täpsustada edasisel projekteerimisel. Mõõdud antud ligikaudsed.

 OÜ VEKA INSENERIBÜROO MAEALUSE 2/3 12618 TALLINN TEL 6 267 778 E-POST info@veka.ee MTR EP10058064-0001	Tellija	AS MSI GRUPP, Rävala pst 6, Tallinn 10143	Töö nr.	22002
	Töö nimetus	Klooga maaüksuse reoveekäitlusega seotud alternatiivid ja projekteerimis- jaehitusvõimalused	Stadium	Eskiis
	Objekt	Kloogamõisa reoveepuhasti, Kloogamõisa allee 5, Klooga alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond	Kuupäev	15.08.2022
	Leht	Reoveepuhasti tehnoloogia vaated Mõõtkava 1:50	Lehe nr.	AR-6-01
Projekti juht	Kristo Kämas	/allkirjastatud digitaalselt/		
Kontrollija	Raivo Saidlo	/allkirjastatud digitaalselt/		
Projekteerija	Kristo Kämas	/allkirjastatud digitaalselt/		
Projekteerija	Anni Mandel	/allkirjastatud digitaalselt/		